



Konstruktionsregeln:

- Beton-Endquerträger mit dem Endschott des Stahlträgers (Hohlkasten oder einwandiger Träger) durch Kopfbolzen verdübelt
- Verlängerung des Bodenblechs bzw. Untergurts mit der Unterseite des Betonendquerträgers verdübelt
- Maß c (Zurücksetzung des Endquerträgers) entspr. Lagerverschiebung wählen
- Abstand UK Endquerträger bis OK Auflagerbank > 50 cm
- Wartungsgang mindestens 100/200 cm

Anwendungsbereich:

- Überbauende von Verbundbrücken
- Beton-Endquerträger vorzugsweise bei kleinen Bauhöhen mit $h \leq 1,50\text{m}$



Handbuch
Planung
Ingenieurbauwerke

Stahlverbund
Überbauende mit
Beton-Endquerträger und
Wartungsgang

Richtzeichnung

He-StVb
01

Dez 2018